



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA MARIA DAS BARREIRAS

PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FREI HENRIQUE

LOCAL: LOTE 20 –SERRA AZUL

MEMORIAL DESCRITIVO

SANTA MARIA DAS BARREIRAS 2015



MEMORIAL DESCRITIVO

1- APRESENTAÇÃO

Este Projeto prevê a Reforma da Escola Municipal Frei Henrique no Lote 20, Serra Azul, município de Santa Maria das Barreiras e é composto de Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Especificações, Projeto Arquitetônico, e demais anexos.

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO

Os Serviços de Reforma da Escola Frei Henrique, consistem basicamente no serviço de pintura geral da escola com recuperação de reboco, limpeza de piso, substituição do piso da quadra, cobertura implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na quadra, iluminação , construção de calçada de proteção da quadra e construção de alambrado .

4- DESCRIÇÃO

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a das obras de Reforma da Escola Municipal Frei Henrique no, município de Santa Maria das Barreiras composta, com serviços de Serviços Iniciais, Mobilização e Desmobilização, Administração Local da Obra, Movimento de Terra, Fundação, Estrutura, Revestimentos, Pavimentação, Cobertura, Esquadrias, Pintura, SPDA, Instalações Elétricas , Serviços Diversos e Limpeza Final., todos executados dentro das normas técnicas vigentes.

Serviços Iniciais

Os Serviços iniciais consistirão na colocação de placa de identificação da obra , na Demolição do piso da quadra com remoção de entulhos.

Mobilização e Desmobilização

Consiste nos serviços de alocação de pessoal ,e equipamentos para inicio de obra e desmobilização no final da obra.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
GABINETE DO PREFEITO



Administração Local da Obra

Consiste na alocação de pessoal para administração local da obra.

Movimento de Terra

Consiste na escavação de sapatas para pilares de cobertura e reaterro

Fundação

Consiste na execução de sapatas dos pilares de cobertura

Estrutura

Consiste na execução dos pilares de cobertura.

Revestimento

Todo o reboco danificado será removido e refeito.

Pavimentação

O piso da quadra será em concreto com espessura de 7cm com acabamento liso e juntas com malha de ferro 3.4mm , a calçada de proteção será em concreto espessura de 7 cm com junta de dilatação em madeira..

Esquadrias

O campo de jogo será cercado com estrutura de tubo de ferro galvanizado e tela fio 14 malha 5 x 5 cm.

Pintura

A pintura das paredes das salas, do muro frontal e da mureta da quadra será em tinta acrílica em duas demãos com selador, o piso da quadra será pintado em tinta acrílica para piso e o alambrado e grades e esquadrias terão acabamento em pintura esmalte sintético com tratamento em zarcão.

SPDA

O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas será executado com Cabo de cobre nu 35 mm², terminais aéreos, cabos de descidas e hastes para aterramento.

Instalações elétricas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
GABINETE DO PREFEITO



Consiste na execução de iluminação da quadra e revisão da iluminação da escola.

Diversos

Os Serviços Diversos serão compostos de Limpeza de piso em granilite, Piso tátil, conjuntos de traves para salão e volley, e tabela para basquete.

Limpeza final

A obra será entregue perfeitamente limpa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
- Santa Maria das Barreiras, Março de 2015.