

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA)

A
Pref. Municipal de Santa Maria das Barreiras
Att. Comissão de Licitação

Tomada de preço nº 1001/2017


Em atenção a tomada de preço nº 1001/2017, venho por meio desta, apresentar nossa proposta conforme planilha orçamentaria anexa: Obra: Construção de Praça Publica - sede do Município de Santa Maria das Barreiras.

Proposta Total de de R\$ 219.335,72 - duzentos e dezenove reais, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos

Declaramos que,

- 1) nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas, os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem.
- 2) o prazo de validade de nossa proposta e de 60 dias(sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação.
- 3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, no comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. Marcelo Ribeiro Silva, CI 2435791 SSP PA, CPF 381.144.882-04, proprietário, residente a Rua Dom Sebastião Tomaz, 3257, Conceição do Araguaia, PA.
- 4) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Santa Maria das Barreiras(PA) 19 de junho de 2017


MARIO ALVES MARTINS
CIC/CPF nº 328.287.802-87








M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Tomas, nº3257
Cep:68.540-000 - Conc do Araguaia - PA





CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA)

PLANILHA DE ORÇAMENTO - TOMADA DE PREÇO Nº 1001/2017

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

LOCAL: AV INOCENCIO COSTA - SEDE DO MUNICIPIO- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	6,00	m ²	90,00	540,00
1.2	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	1.608,00	m ²	0,51	820,08
1.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0M3/16T e Pá Carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade de caçamba 1,7 A 2,8 M3, peso operacional 11632 KG	209,04	m ³	1,90	397,18
1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario .	1.045,20	m ³ x Km	1,31	1.369,21
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	Mobilização	1,00	und	9,90	9,90
2.2	Desmobilização	1,00	und	7.120,00	7.120,00
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
3.1	Administração Local da Obra	4,00	mês	2.440,00	9.760,00
4.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA				
4.1	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016	15,00	m ²	570,00	8.550,00
4.2	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada , não incluso mobiliário. AF_02/2016	4,50	m ²	711,00	3.199,50
4.3	Instalação Provisória de água	1,00	und	121,00	121,00
4.4	Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A em poste de madeira	1,00	und	1.690,00	1.690,00

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS -EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA)

5.0	MOVIMENTO DE TERRA				
5.1	Regularização e Compactação de subleito ate 20 cm de espessura	1.608,00	m2	1,40	2.251,20
6.0	ILUMINAÇÃO				
6.1	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monoplares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	1,00	und	59,00	59,00
6.2	Poste concreto seção circular comprimento =11 M carga nominal topo 200KG nclusive escavação exclusive transporte-fornecimento e colocação	9,00	und	1.120,00	10.080,00
6.3	Luminária fechada para iluminação pública com rator de partida rápida com lâmpada a vapor de mercurio 250W - fornecimento e instalação	1,00	und	390,00	390,00
6.4	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. AF_04/2016	2,00	und	8,90	17,80
6.5	Diisjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF_04/2016	2,00	und	9,10	18,20
6.6	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_04/2016	1,00	und	44,00	44,00
6.7	Caixa de inspenção em concreto pré-moldado DN 60 cm com tampa H= 60 cm fornecimento e instalação	10,00	und	191,00	1.910,00
6.8	Haste copperweld WE 5/8 X 3,0m com conector	10,00	und	57,90	579,00
6.9	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimento e instalação	92,00	m	37,80	3.477,60
6.10	Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercurio até 400 W e mista até 500 W com braço em tubo de aço galva D= 50 mm proj horiz=2.500mm e proj vert=2.200mm, fornecimento e instalação	18,00	und	143,00	2.574,00
6.11	Lampada de vapor de sódio de 250WX220V - fornecimento e instalação	18,00	und	49,00	882,00
6.12	Rele fotoeletrico p/a comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação	18,00	und	27,60	496,80
6.13	Reator para lâmpada vapor de sódio alta pressão V - 220V/250W - uso externo	18,00	und	159,00	2.862,00
6.14	Eletroduto rígido roscável , PVC, DN 25 mm(3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -fornecimento e instalação. AF_12/2015	215,00	m	6,90	1.483,50

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS -EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Tomas, nº3257
Cep:68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

3

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia (PA)

6.15	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm(3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015	72,00	und	6,10	439,20
6.16	Escavação manual de valas. AF_03/2016	9,68	m ³	67,00	648,56
6.17	Reaterro de vala com compactação manual	9,68	m ³	49,00	474,32
6.18	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	215,00	m	1,77	380,55
6.19	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 MM ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	430,00	m	3,46	1.487,80
6.20	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	30,00	m	20,10	603,00
6.21	Mureta para Caixa de Distribuição (0,2 x 1,0 x 1,50 m)			0,00	-
6.21.1	Escavação manual de valas. AF_03/2016	0,06	m ³	67,00	4,02
6.21.2	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	0,01	m ³	612,00	6,12
6.21.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19X19X39 cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6M ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014	1,50	m ²	69,00	103,50
6.21.4	Chapisco em alvenarias e estrutura em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	3,60	m ²	3,12	11,23
6.21.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	3,60	m ²	31,00	111,60
6.21.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	3,60	m ²	13,60	48,96
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				
7.1	Meio Fio				
7.1.1	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base X 22 cm altura. AF_06/2016	694,20	m	24,90	17.285,58

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº 3257
Cep: 68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

Ambs

(21)

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia (PA)

8.0	URBANIZAÇÃO				
8.1	Calçamento				48.234,04
8.1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes .	1.608,00	m ²	4,12	3.624,96
8.1.2	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	73,05	m ³	56,90	4.156,55
8.1.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0M ³ /16T e Pá Carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade de caçamba 1,7 A 2,8 M ³ , peso operacional 11632 KG	54,16	m ³	2,01	108,86
8.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ . rodovia com revestimento primario.	270,80	m ³ x Km	6,99	1.892,89
8.1.5	Areia grossa-posto jazida/fornecedor(retirado na jazida , sem transporte	47,93	m ³	49,87	2.390,27
8.1.6	Execução de passeio em piso intertravado, Ccom bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015	486,90	m ²	67,90	31.060,51
8.2	Diversos				17.633,21
8.2.1	Plantio de gramas batatais em placas	1.121,10	m ³	10,01	11.222,21
8.2.2	Plantio de arvore regional , altura maior que 2,0 m , em cavas de 80X80X80 cm	7,00	und	157,00	1.099,00
8.2.3	Piso tátil (25 x 25) cm	3,25	m ²	59,00	191,75
8.2.4	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	3,25	m ²	21,00	68,25
8.2.5	Banco de concreto	12,00	und	421,00	5.052,00
9.0	EQUIPAMENTOS				
9.1	Academia				48.587,90
9.1.1	Multi-Exercitador conjugado com 6 funções distintas sendo :- Flexor de Pernas, Extensor de Pernas, Supinio Reto Sentado, Supino inclinado sentado, Rotação vertical individual, Puxada alta.	1,00	und	6.900,00	6.900,00
9.1.2	Simulador de cavalgada duplo conjugado	1,00	und	3.900,00	3.900,00
9.1.3	Pressão de pernas duplo conjugado	1,00	und	2.177,00	2.177,00
9.1.4	Simulador de caminhada duplo conjugado	1,00	und	3.571,00	3.571,00

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº3257
Cep: 68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

Handwritten signature

Handwritten signature

5

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS -EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia (PA)

9.1.5	Esqui Duplo Conjugado	1,00	und	4.490,00	4.490,00
9.1.6	Rotação vertical - Aparelho duplo conjugado	1,00	und	1.590,00	1.590,00
9.1.7	Rotação Diagonal Dupla	1,00	und	1.990,00	1.990,00
9.1.8	Alongador com Três Alturas conjugado	1,00	und	2.600,90	2.600,90
9.1.9	Surf Duplo Conjugado	1,00	und	1.980,00	1.980,00
9.1.10	Simulador de Remo - Remada Sentada	1,00	und	2.010,00	2.010,00
9.1.11	Simulador de Cavalgada Triplo Conjugado	1,00	und	5.100,00	5.100,00
9.1.12	Pressão de Pernas Triplo Conjugado	1,00	und	3.200,00	3.200,00
9.1.13	Esqui Triplo Conjugado	1,00	und	6.970,00	6.970,00
9.1.14	Placa Orientativa Vertical -2x1	1,00	und	2.109,00	2.109,00
9.2	Playground - Ferro				22.544,80
9.2.1	Escorregador Infantil de Ferro , com calha de 2 m chapa 18 mm- Alt - 2,50 m-Fornecimento e instalação	1,00	und	3.411,00	3.411,00
9.2.2	Gangora de Ferro Quadrupla- (AxLxC) -0,65 x2,50 x3,40- Fornecimento e instalação	1,00	und	3.129,00	3.129,00
9.2.3	Balanço de Ferro Triplo -(AxLxC)- 2,20 x 3,0 x 2,09- Fornecimento e instalação	1,00	und	3.444,00	3.444,00
9.2.4	Gira Gira de Ferro Diâmetro 1,50-, altura 0,80 m-8 lugares - Fornecimento e instalação	1,00	und	3.560,00	3.560,00
9.2.5	Labirinto Trepas Trepas - Tradicional- (AxLxC) - 1,85 x 1,50 x 1,50- Tubo 30 x 30 - Degrau Cano 3/4 # 1,25- Fornecimento e instalação	1,00	und	3.600,00	3.600,00
9.2.6	Balanço Vai e Vem- (CxLxA) - 3,50 x 1,30 x 2,0 m- 2 Pranchas - Fornecimento e instalação	1,00	und	5.400,80	5.400,80
9.3	Letreiro				1.540,00
9.3.1	Letreiro em placa de chapa lisa dupla-face 4 x 1 m	1,00	und	1.540,00	1.540,00

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS -EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº3257
Cep:68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

Ambr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(6)


CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS -EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA)

10.0	LIMPEZA FINAL				
10.1	Limpeza final da obra	1.608,00	m ²	2,17	3.489,36

Valor Global de R\$ 219.335,72 – duzentos e dezenove reais, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos


MARIO ALVES MARTINS
CIC/CPF nº 328.287.802-87


M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Tomas, nº3257
Cep:68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

ambos



7

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ N° 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA)

Cronograma Físico- Financeiro

Tomada de preço nº 1001/2017

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

LOCAL: AV INOCENCIO COSTA - SEDE DO MUNICIPIO- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.126,47	1,43%	100,00%			
				3.126,47		-	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.129,90	3,25%	50,00%			50,00%
				3.564,95			3.564,95
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	9.760,00	4,45%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	13.560,50	6,18%	100,00%			
				13.560,50	-	-	-
5	MOVIMENTO DE TERRA	2.251,20	1,03%		25,00%	25,00%	50,00%
				-	562,80	562,80	1.125,60
6	ILUMINAÇÃO	29.192,76	13,31%		50,00%	50,00%	
				-	14.596,38	14.596,38	-
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	17.285,58	7,88%		50,00	25,00	25,00
					8.642,79	4.321,40	4.321,40
8	URBANIZAÇÃO	65.867,25	30,03%		30,00	30,00	40,00
					19.760,18	19.760,18	26.346,90

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº3257
Cep:68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

Ambs

J


8

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA e EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia (PA)

9	EQUIPAMENTOS	72.672,70	33,13%				100,00
							72.672,70
10	LIMPEZA FINAL	3.489,36	1,59%				100,00%
				-	-	-	3.489,36
TOTAL		219.335,72	100,00%	22.691,92	44.002,15	41.680,75	110.960,91


MARIO ALVES MARTINS
CIC/CPF nº 328.287.802-87


M R SILVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Tomas, nº3257
Cep:68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

Ambs



9